

**Voci di capitolato**

**TERRA BATTUTA**

Fornitura e posa in opera del manto stabilizzato per bocce (pietra macinata e polvere opportunamente dosata) per uno spessore di **cm.7**.  
L'ultimo strato è composto da materiale finissimo.

**RESINE SINTETICHE**

Fornitura del ciclo completo di resine acriliche all'acqua, compreso il primer di ancoraggio e la formazione di leggere spondine laterali, come previsto dalla Commissione F.I.B. - Sez. RAFFA

**ERBA SINTETICA**

***Vivigreen Notix 10/58***

Fornitura e posa in opera di erba sintetica (Telaio 3/16", 100%Polipropilene, Sezione filo fibrillato, Filato 6.600 Dtex, verde chiaro, Permeabilità acqua l/h per mq.1.000.Altezza pelo utile mm. 12, Punti/Mq 58.000, Spalmatura lattice, Supporto in polipropilene, Peso totale mq. 2.120) idoneamente giuntata, compreso la fornitura e posa in opera di Kg 14/Mq di sabbia silicea, la fornitura e posa in opera di righe in erba sintetica bianca per la rigatura del gioco e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. A corpo

***Vivigreen Notix 15/40***

Fornitura e posa in opera di erba sintetica (telaio 3/16", 100%Polipropilene, Sezione filo fibrillato, Permeabilità acqua l/h per Mq. 100, Filato 6.600 Dtex, verde chiaro, Altezza pelo utile mm. 15, Peso Gr./mq. 2102, Punti/Mq 40.000, Spalmatura lattice, Supporto su Polipropilene) idoneamente giuntata, compreso la fornitura e posa in opera di Kg 17/Mq di sabbia silicea, la fornitura e posa in opera di righe in erba sintetica bianca per la rigatura del gioco e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. A corpo