

**Voci di capitolato*****Vivigreen SafiGem 33/8***

Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 8800 dtex PE, Monofilo bicolore, Punti/mq. 8.500, Altezza pelo utile mm. 33, primario H16, Peso totale circa 1.888 gr/mq,) idoneamente giuntata , compreso la fornitura e posa in opera di righe in erba sintetica bianca per la rigatura del gioco e la fornitura di sabbia silicea di granulometria 0,4 ÷ 1,25 mm. lavata ed intasata con gomma (1° strato di sabbia silicea al quarzo per circa Kg. 12 a mq. per stabilizzare e zavorrare il manto su tutta la sua superficie; 2° strato di kg.4 di gomma incapsulata certificata a completare l'intasamento) mediante apposite attrezzature e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Mq.

***Vivigreen KickStart 40/9***

Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 12000 dtex PE, Telaio 3/4" o 5/8", Monofilamento bicolore Sez.S, Colore Verde bicolore, Punti/mq. 9.000, Altezza pelo utile mm. 40. supporto primario in polipropilene, spalmatura in lattice, Peso totale circa 2.108 gr/mq, Permeabilità acqua 1.000 l/mq.) idoneamente giuntata , compreso la fornitura e posa in opera di righe in erba sintetica bianca per la rigatura del gioco e la fornitura di sabbia silicea di granulometria 0,4 ÷ 1,25 mm. lavata ed intasata con gomma (1° strato di sabbia silicea al quarzo per circa Kg. 17 a mq. per stabilizzare e zavorrare il manto su tutta la sua superficie; 2° strato di gomma incapsulata certificata a completare l'intasamento) mediante apposite attrezzature e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Mq.

***Vivigreen ECO NEXT platinum 42***

Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 12000 dtex PE, Monofilo Bicolore Sez.albatros, Punti/mq. 9.500, Altezza pelo utile mm. 40 + 2 mm. Primario polipropilene /tnt in poliestere, Peso totale circa 1.597 gr/mq,) idoneamente giuntata , compreso la fornitura e posa in opera di righe in erba sintetica bianca per la rigatura del gioco e la fornitura di sabbia silicea di granulometria 0,4 ÷ 1,25 mm. lavata ed intasata con gomma (1° strato di sabbia silicea al quarzo per circa Kg. 17 a mq. per stabilizzare e zavorrare il manto su tutta la sua superficie; 2° strato di gomma incapsulata certificata a completare l'intasamento) mediante apposite attrezzature e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Mq.

### **ViviGreen KickStart 50/9**

Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 12000 dtex, Telaio 3/4" o 5/8", Monofilamento bicolore Sez. S, Composizione 100% polietilene, Verde bicolore, Punti/mq. 9.000, Altezza pelo utile mm. 50. supporto primario in polipropilene, spalmatura in lattice, Peso totale circa 2.339 gr/mq, Permeabilità acqua 1.000 l/mq.) idoneamente giuntata , compreso la fornitura e posa in opera di righe in erba sintetica bianca per la rigatura del gioco e la fornitura di sabbia silicea di granulometria 0,4 ÷ 1,25 mm. lavata ed intasata con gomma (1° strato di sabbia silicea al quarzo per circa Kg. 17 a mq. per stabilizzare e zavorrare il manto su tutta la sua superficie; 2° strato di gomma incapsulata certificata a completare l'intasamento) mediante apposite attrezzature e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Mq.

### **ViviGreen KickStart 60/9**

Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 12000 dtex, Telaio 3/4" o 5/8", Monofilamento bicolore Sez. S, Composizione 100% polietilene, Verde bicolore, Punti/mq. 9.000, Altezza pelo utile mm. 60. supporto primario in polipropilene, spalmatura in lattice, Peso totale circa 2.529 gr/mq, Permeabilità acqua 1.000 l/mq.) idoneamente giuntata , compreso la fornitura e posa in opera di righe in erba sintetica bianca per la rigatura del gioco e la fornitura di sabbia silicea di granulometria 0,4 ÷ 1,25 mm. lavata ed intasata con gomma (1° strato di sabbia silicea al quarzo per circa Kg. 25 a mq. per stabilizzare e zavorrare il manto su tutta la sua superficie; 2° strato di gomma incapsulata certificata a completare l'intasamento) mediante apposite attrezzature e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Mq.